

Prefabrykowane ściany

Gotowe ściany do obór i chlewni oferuje firma Precon Polska. Są to ściany składające się z dwóch warstw o grubości 7 cm każda, połączonych za pomocą łączników ze stali nierdzewnej.

Przestrzeń między tymi warstwami wypełniona jest izolacją termiczną o grubości 12 lub 14 cm. Powierzchnia zewnętrzna może być wykończona tynkiem

o różnej strukturze. Ściany mogą być ustawione na prefabrykowanych stopach fundamentowych lub przytwierdzone do stalowych lub betonowych słupów (zamocowanych do prefabrykowanych stóp fundamentowych).

Prefabrykowane ściany produkowane są na miarę do każdego projektu. Standardowa wysokość to 2,8 m.



Prefabrykowane ściany upraszczają budowę obiektów inwentarskich.